

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๔๒,๓๗๘,๐๐๐.- (สี่สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ โดยก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ ๒
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

ราคากลาง ๔๐,๑๙๔,๗๗๒.๑๕ (สี่สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทสิบห้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวศิน โรจนาวร	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองบอนแดง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการฯ
๗.๓ นายจิรพันธ์ นินทวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน หมวดงานวิศวกรรม								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน								
	1.1.1 ขุดดินทั่วไป (ลึก 1.50 ม.)	754.93	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	107,200.06	107,200.06	
	รวมต้นทุน 1.1 งานขุดดิน				0.00		107,200.06	107,200.06	
1.2	งานเสาเข็ม								
	1.2.1 งานเสาเข็มเจาะ(Dry process) ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 10.00 ม.	75.00	ต้น	8,500.00	637,500.00	5,000.00	375,000.00	1,012,500.00	
	1.2.2 ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม.	75.00	ต้น	0.00	0.00	500.00	37,500.00	37,500.00	
	1.2.3 ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม วิธี Seismic Integrity Test	75.00	ต้น	0.00	0.00	300.00	22,500.00	22,500.00	
	รวมต้นทุน 1.2 งานเสาเข็ม				637,500.00		435,000.00	1,072,500.00	
1.3	งานโครงสร้างคอกกริด								
	1.3.1 ทรายหยาบรองพื้น	32.86	ลบ.ม.	607.48	19,961.79	104.00	3,417.44	23,379.23	
	1.3.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (ประเภท 1)	46.82	ลบ.ม.	1,851.02	86,664.76	426.00	19,945.32	106,610.08	วัสดุรวม
	1.3.3 คอนกรีตผสมเสร็จ ค่ากำลังอัดที่ 28 วัน รูปทรงกระบอก 240 ksc.	342.98	ลบ.ม.	2,269.16	778,276.50	519.00	178,006.62	956,283.12	
	1.3.4 แผ่นพื้นสำเร็จรูป Hollow Core L.L. ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	2,334.00	ตร.ม.	430.00	1,003,620.00	35.00	81,690.00	1,085,310.00	รวมอุดรอยต่อ
	รวมต้นทุน 1.3 งานโครงสร้างคอกกริด				1,888,523.05		283,059.38	2,171,582.43	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	1.4.1 ไม่แบบทั่วไป อาคาร 3 ชั้น (ใช้ 60%)	1,214.31	ลบ.ฟ.	503.69	611,635.80	0.00	0.00	611,635.80	
	1.4.2 ไม่คร่าว (ใช้ 30% ของไม่แบบ)	607.16	ลบ.ฟ.	503.69	305,820.42	0.00	0.00	305,820.42	
	1.4.3 ไม่ค้ำยัน	800.00	ต้น	30.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	1.4.4 ค่าแรงไม่แบบ	2,023.85	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	281,315.15	281,315.15	
	1.4.5 ตะปูขนาดต่างๆ	405.00	กก.	46.73	18,925.65	0.00	0.00	18,925.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมต้นทุน 1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต				960,381.87		281,315.15	1,241,697.02	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.5.1	ตะแกรงเหล็กเส้นรูป Wire Mesh Ø 4.0 มม. # 0.20 x 0.20 ม.	2,334.00	ตร.ม.	46.73	109,067.82	5.00	11,670.00	120,737.82	
1.5.2	เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 RB 6 มม. (0.222 กก./ม.)	1.15	ตัน	32,679.13	37,581.00	4,400.00	5,060.00	42,641.00	Ø < 10 มม.
1.5.3	เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	12.40	ตัน	31,744.55	393,632.42	4,400.00	54,560.00	448,192.42	Ø < 10 มม.
1.5.4	เหล็กเส้นกลม ผิวข้อ้อย SD40 DB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	21.15	ตัน	30,560.75	645,359.86	3,600.00	76,140.00	722,499.86	Ø 10-16 มม.
1.5.5	เหล็กเส้นกลม ผิวข้อ้อย SD40 DB 16 มม. (1.578 กก./ม.)	9.96	ตัน	30,498.44	303,764.46	3,600.00	35,856.00	339,620.46	Ø 10-16 มม.
1.5.6	เหล็กเส้นกลม ผิวข้อ้อย SD40 DB 20 มม. (2.466 กก./ม.)	58.60	ตัน	30,498.44	1,787,208.58	3,100.00	181,660.00	1,968,868.58	Ø ≥ 19 มม.
1.5.7	เหล็กเส้นกลม ผิวข้อ้อย SD40 DB 25 มม. (3.853 กก./ม.)	0.00	ตัน	30,468.44	0.00	3,100.00	0.00	0.00	Ø ≥ 19 มม.
1.5.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3,097.80	กก.	50.31	155,850.32	0.00	0.00	155,850.32	
	รวมต้นทุน 1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				3,433,464.47		364,946.00	3,798,410.47	
1.6	เหล็กรูปพรรณ								
1.6.1	เหล็กทอกลม 101.6x4x9.6 kg/m.	7,981.59	กก.	47.64	380,242.95	0.00	0.00	380,242.95	
1.6.2	เหล็กทอกลม 76.3x2.80x5.10 kg/m.	4,463.31	กก.	47.64	212,632.09	0.00	0.00	212,632.09	
1.6.3	เหล็กตัวซี C 125x50x20x3.2mm.x6.13 kg/m.	7,356.00	กก.	37.38	274,967.28	0.00	0.00	274,967.28	
1.6.4	J-Bolt M25 ยาว 40 ซม.	112.00	ตัว	253.00	28,336.00	150.00	16,800.00	45,136.00	
1.6.5	เพลทเหล็ก หน้า 20 มม. ขนาด 40x40 ซม.	703.40	กก.	34.00	23,915.60	0.00	0.00	23,915.60	
1.6.6	ทำลึกันสนิมเหล็กรูปพรรณ	1,111.21	ตร.ม.	57.05	63,394.53	35.00	38,892.35	102,286.88	
1.6.7	ค่าแรง ตัด/เชื่อม/ประกอบ เหล็กรูปพรรณ	20,504.30	กก.	0.00	0.00	12.00	246,051.60	246,051.60	
	รวมต้นทุน 1.6 งานเหล็กรูปพรรณ				983,488.45		301,743.95	1,285,232.40	
	รวมต้นทุน 1. หมวดงานวิศวกรรม				7,903,357.83		1,773,264.54	9,676,622.37	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1	งานมุงหลังคา								
2.1.1	แผ่นหลังคาเหล็กโรลลอน หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม. ติด PU 1"	1,005.00	ตร.ม.	360.00	361,800.00	70.00	70,350.00	432,150.00	270 บาท/ม.
2.1.2	ครอบปิดข้าง / ครอบปิดชาย / Flashing	185.00	ม.	185.00	34,225.00	50.00	9,250.00	43,475.00	
2.1.3	ไม้เชิงชายสังเคราะห์ 8"	54.00	ม.	118.04	6,374.16	70.00	3,780.00	10,154.16	
	รวมต้นทุน 2.1 งานมุงหลังคา				402,399.16		83,380.00	485,779.16	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
2.2.1	C1- ฝ้าอลูมิเนียมบอร์ด ขอบบังใบ หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. คร่าวีบาร์	1,674.00	ตร.ม.	211.50	354,051.00	75.00	125,550.00	479,601.00	
2.2.2	C2- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดธรรมดา) คร่าวโลหะชุบสังกะสี	712.00	ตร.ม.	167.19	119,039.28	75.00	53,400.00	172,439.28	
2.2.3	C3- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. (ชนิดทนชื้น) คร่าวโลหะชุบสังกะสี	566.00	ตร.ม.	171.00	96,786.00	75.00	42,450.00	139,236.00	
	รวมต้นทุน 2.2 งานฝ้าเพดาน				569,876.28		221,400.00	791,276.28	
2.3	งานพื้น								
2.3.1	F1 พื้นปูนเกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (สีและลายเลือกภายหลัง)	1,546.00	ตร.ม.	378.45	585,083.70	222.00	343,212.00	928,295.70	
2.3.2	F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวเรียบ เกรด A ขนาด 60x60 ซม.	0.00	ตร.ม.	372.45	0.00	184.00	0.00	0.00	
2.3.3	F3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบ เกรด A ขนาด 60x60 ซม.	566.00	ตร.ม.	372.45	211,806.70	184.00	104,144.00	314,950.70	
2.3.4	F4 พื้นคอนกรีตขัดหยาบ	330.00	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	9,900.00	9,900.00	เฉพาะค่าแรง
2.3.5	F5 พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย(เลือกสีและลายภายหลัง)	343.50	ตร.ม.	457.94	157,302.39	0.00	0.00	157,302.39	รวมค่าแรง
2.3.6	F6 พื้นทรายล้าง	28.00	ตร.ม.	394.00	11,032.00	104.00	2,912.00	13,944.00	
2.3.7	F7 พื้นคอนกรีตทำลึกลื่นขัดตาฝ้า (เฉพาะงานทำผิวพื้น)	224.00	ตร.ม.	550.00	123,200.00	0.00	0.00	123,200.00	รวมค่าแรง
	รวมต้นทุน 2.3 งานพื้น				1,087,424.79		460,168.00	1,547,592.79	
2.4	งานผนัง								

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

อาคาร

กลุ่มงาน/งาน

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ชื่อโครงการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางโดย

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	1,599.06	ตร.ม.	269.09	430,291.06	94.00	150,311.64	580,602.70	
2.4.2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	128.00	ตร.ม.	553.29	70,821.12	176.00	22,528.00	93,349.12	
2.4.3	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ก่อครึ่งแผ่น)	570.00	ม.	129.41	73,763.70	46.00	26,220.00	99,983.70	
2.4.4	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ก่อเต็มแผ่น)	44.00	ม.	187.45	8,247.80	64.00	2,816.00	11,063.80	
2.4.5	ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ (ไม่รวมงานฉาบรองพื้น)	190.00	ตร.ม.	446.78	84,888.20	166.00	31,540.00	116,428.20	รวมปูนทราย
* 2.4.6	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น 1:2:4	867.57	ตร.ม.	3,000.00	2,602,710.00	525.00	455,474.25	3,058,184.25	รวมอุปกรณ์
	(ปริมาณงานรวมส่วนอื่นๆที่เป็นอิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นทั้งหมด)								สิ้นเปลือง
2.4.7	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	12.00	ชุด	48,400.00	580,800.00	0.00	0.00	580,800.00	
2.4.8	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	11.00	ชุด	55,500.00	610,500.00	0.00	0.00	610,500.00	พร้อมบานประตู
2.4.9	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	5.00	ชุด	62,500.00	312,500.00	0.00	0.00	312,500.00	พร้อมบานประตู
2.4.10	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	2.00	ชุด	57,800.00	115,600.00	0.00	0.00	115,600.00	พร้อมบานประตู
2.4.11	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	6.00	ชุด	31,000.00	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00	พร้อมบานประตู
2.4.12	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	6.00	ชุด	24,000.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	
2.4.13	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	174.20	ตร.ม.	700.00	121,940.00	0.00	0.00	121,940.00	
	รวมต้นทุน 2.4 งานผนัง				5,342,061.88		688,889.89	6,030,951.77	
2.5	งานฉาบปูนเรียบ								
2.5.1	ผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน	1,499.06	ตร.ม.	88.92	133,296.42	87.00	130,418.22	263,714.64	
2.5.2	ผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก	1,499.06	ตร.ม.	88.92	133,296.42	95.00	142,410.70	275,707.12	
2.5.3	โครงสร้างฉาบปูนเรียบ ภายใน	100.00	ตร.ม.	88.92	8,892.00	105.00	10,500.00	19,392.00	
2.5.4	โครงสร้างฉาบปูนเรียบ ภายนอก	100.00	ตร.ม.	88.92	8,892.00	115.00	11,500.00	20,392.00	
	รวมต้นทุน 2.5 งานฉาบปูนเรียบ				284,376.83		294,828.92	579,205.75	
2.6	งานประตู-หน้าต่าง ช่องเปิดต่างๆ								
2.6.1	D1	1.00	ชุด	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

อาคาร

กลุ่มงาน/งาน

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ทำการบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

กำหนดราคากลางโดย

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6.2	D2 (รวมราคาในผนังลูมีย่อมแล้ว)	0.00	ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.3	D3	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
2.6.4	D4 (รวมราคาในผนังลูมีย่อมแล้ว)	0.00	ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6.5	D5	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
2.6.6	D6	36.00	ชุด	5,500.00	198,000.00	1,000.00	36,000.00	234,000.00	
2.6.7	D7	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
2.6.8	W1	80.00	ชุด	14,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	
2.6.9	W2	13.00	ชุด	3,500.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	
	รวมต้นทุน 2.6 งานประตู-หน้าต่าง ช่องเปิดต่างๆ				1,468,500.00		36,000.00	1,504,500.00	
2.7	งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
2.7.1	WC.1 โถส้วมชักโครก	36.00	ชุด	7,580.00	272,880.00	450.00	16,200.00	289,080.00	
2.7.2	LAV. อ่างล้างหน้าแบบวงบนเคาน์เตอร์	21.00	ชุด	3,950.00	82,950.00	450.00	9,450.00	92,400.00	
2.7.3	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	21.00	ชุด	580.00	12,180.00	25.00	525.00	12,705.00	
2.7.4	M กระจกเลงานเปลี่ยน	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	70.00	420.00	21,420.00	
2.7.5	FC ก๊อกน้ำล้างพื้น	6.00	ชุด	460.00	2,760.00	25.00	150.00	2,910.00	
2.7.6	SW สายชำระชนิดสายอ่อนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	36.00	ชุด	420.00	15,120.00	70.00	2,520.00	17,640.00	
2.7.7	ที่ใส่กระดาษชำระ Cotto	36.00	ชุด	300.00	10,800.00	70.00	2,520.00	13,320.00	
2.7.8	FD. ตะแกรงดักผง ๑ 3" พร้อมที่ดักกลิ่น	6.00	ชุด	338.00	2,028.00	75.00	450.00	2,478.00	
2.7.9	โถปัสสาวะ	15.00	ชุด	3,150.00	47,250.00	450.00	6,750.00	54,000.00	
2.7.10	ป้ายห้องน้ำ ชาย/หญิง/ผู้พิการ สแตนเลส	9.00	ป้าย	500.00	4,500.00	70.00	630.00	5,130.00	
2.7.11	ชุดระบบกริ่งห้องน้ำผู้พิการ	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	1,000.00	3,000.00	13,500.00	
2.7.12	ราวจับสแตนเลสในห้องน้ำผู้พิการ	3.00	ชุด	12,000.00	36,000.00	500.00	1,500.00	37,500.00	
	รวมต้นทุน 2.7 งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ				517,968.00		44,115.00	562,083.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567	
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานพาสี (สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว)								
	2.8.1 สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายนอก	1,800.00	ตร.ม.	46.51	83,718.00	34.00	61,200.00	144,918.00	<5,000 ตร.ม.
	2.8.2 สีน้ำอะคริลิก 100% ทากายใน	1,855.00	ตร.ม.	40.59	75,294.45	30.00	55,650.00	130,944.45	<5,000 ตร.ม.
	2.8.3 สีน้ำอะคริลิก 100% ทาฝ้าเพดาน	1,022.00	ตร.ม.	40.59	41,482.98	30.00	30,660.00	72,142.98	<5,000 ตร.ม.
	2.8.4 งานทาสีน้ำมัน	42.30	ตร.ม.	57.05	2,413.22	38.00	1,607.40	4,020.62	<5,000 ตร.ม.
	รวมต้นทุน 2.8 งานพาสี				202,908.65		149,117.40	352,026.05	
2.9	งานตกแต่งงับไม้และราวกันตก								
	2.9.1 ราวบันไดสเตนเลส	15.00	ม.	2,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	รวมค่าแรง
	2.9.2 ญุกบันไดกันลื่น	160.00	ม.	171.00	27,360.00	42.00	6,720.00	34,080.00	
	2.9.3 ราวกันตกสเตนเลสระเบียบงโงงชั้น2	15.00	ม.	2,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	รวมค่าแรง
	2.9.4 ราวกันตกสเตนเลสตาฟ้าชั้น3	42.00	ม.	2,500.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	รวมค่าแรง
	2.9.5 ราวกันตกสเตนเลสบันไดหน้าอาคารและทางลาดผู้พิการ	17.10	ม.	2,500.00	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00	รวมค่าแรง
	รวมต้นทุน 2.9 งานตกแต่งงับไม้และราวกันตก				250,110.00		6,720.00	256,830.00	
2.10	งานรั้วลำนักงาน (ปรับปรุงด้านหน้า ก่อสร้างใหม่ด้านข้างและด้านหลังบางส่วน)								
	2.10.1 งานชุดดินฐานรากและกลับคืน	21.60	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,419.20	2,419.20	
	2.10.2 ทราดยาบ	10.80	ลบ.ม.	607.48	6,560.78	104.00	1,123.20	7,683.98	
	2.10.3 คอนกรีตยาบ 1:3:5	21.60	ลบ.ม.	1,851.02	39,982.03	426.00	9,201.60	49,183.63	
	2.10.4 คอนกรีตผสมเสร็จ ค่ากำลังอัดที่ 28 วัน รูปทรงกระบอก 210 ksc.	36.00	ลบ.ม.	2,229.91	80,276.76	419.00	15,084.00	95,360.76	
	2.10.4 เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 RB 6 มม. (0.222 กก./ม.)	0.24	ตัน	32,679.13	7,842.99	4,400.00	1,056.00	8,898.99	
*	2.10.5 เหล็กเส้นกลม ผิวเรียบ SR24 RB 9 มม. (0.499 กก./ม.)	0.35	ตัน	31,744.55	11,110.59	4,400.00	1,540.00	12,650.59	
*	2.10.6 เหล็กเส้นกลม ผิวข้อย้อย SD40 DB 12 มม. (0.888 กก./ม.)	1.05	ตัน	30,560.75	32,088.79	3,600.00	3,780.00	35,868.79	
	2.10.7 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	45.00	กก.	50.31	2,263.95	0.00	0.00	2,263.95	
	2.10.8 ไม่แบบทั่วไป	178.44	ลบ.ฟ.	503.69	89,878.44	0.00	0.00	89,878.44	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่การองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ -	
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567	
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.10.9	ไม้คร่าว (ใช้ 30% ของไม้แบบ)	53.53	ลบ.ฟ.	503.69	26,962.53	0.00	0.00	26,962.53	
2.10.10	ไม้ค้ำยัน	60.00	ลบ.ฟ.	30.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
2.10.11	ค่าแรงไม้แบบ	297.40	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	41,338.60	41,338.60	
2.10.12	ตะปูขนาดต่างๆ	74.35	กก.	46.73	3,474.38	0.00	0.00	3,474.38	
2.10.13	ผนังก่ออิฐถือปูนครึ่งแผ่น	396.00	ตร.ม.	113.00	44,748.00	69.00	27,324.00	72,072.00	
2.10.14	เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ก่อครึ่งแผ่น)	163.00	ม.	129.41	21,093.83	46.00	7,498.00	28,591.83	
2.10.15	ผนังอิฐถือปูนเรียบ	792.00	ตร.ม.	88.92	70,424.64	87.00	68,904.00	139,328.64	
2.10.16	โครงสร้างฉาบปูนเรียบ	150.80	ตร.ม.	88.92	13,409.14	105.00	15,834.00	29,243.14	
2.10.17	บัวคอนกรีตสำเร็จรูป 10 ซม.	160.00	ม.	110.00	17,600.00	70.00	11,200.00	28,800.00	
2.10.18	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก	942.00	ตร.ม.	46.51	43,812.42	34.00	32,028.00	75,840.42	
2.10.19	ประตูรั้วสแตนเลส ทางเข้า-ออก	2.00	บาน	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.10.20	ประตูรั้ว อาคารป้องกัน(รองรับอนาคต)	1.00	บาน	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	รวมต้นทุน 2.10 งานรั้วสำนักงาน				693,329.27		238,330.60	931,659.87	
2.11	งานอื่นๆ								
2.11.1	โลโก้สำนักงาน สแตนเลสกัดกรด ป้าย 1 Ø 1.50 ม.	1.00	ป้าย	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
2.11.2	โลโก้สำนักงาน สแตนเลสกัดกรด ป้าย 2 Ø 0.60 ม.	1.00	ป้าย	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
2.11.3	ข้อความชื่อสำนักงาน สแตนเลส	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.11.4	งานปรับพื้นที่และOverlayพื้นลานและถนนรอบสำนักงาน	1683.00	ตร.ม.	236.75	398,450.25	0.00	0.00	398,450.25	
2.11.6	วางท่อระบายน้ำรอบสำนักงาน								
	- วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	138.00	เมตร	1,400.61	193,284.18	0.00	0.00	193,284.18	
	- บ่อพักสำหรับท่อ Ø 0.60 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล.	15.00	บ่อ	9,693.00	145,395.00	0.00	0.00	145,395.00	
2.11.7	งานก่อสร้างเสาธง								
	- เสาธงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สูง 18 เมตร พร้อม Ground Rod ครบชุด	1.00	เสา	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	29 มกราคม 2567
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ระบบมอเตอร์และอุปกรณ์การติดตั้งระบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
	- ธงชาติ ขนาด 300 x 450 ซม. ผ้าอย่างดี	1.00	ผืน	659.00	659.00	0.00	0.00	659.00	
	- พื้นหินแกรนิตสีดำ ขนาด 40 x 80 ซม. คิวสแตนเลส	60.00	ตร.ม.	2,663.00	159,780.00	207.00	12,420.00	172,200.00	
	- งานโครงสร้างฐานเสาธง (รวมในหมวดงานวิศวกรรม)								
	2.11.8 งานสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์								
	- งานปลูกต้นไม้ ความสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร (ประเภทและชนิดเลือกภายหลัง)	5.00	ต้น	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	รวมค่าปุ๋ย และค่าดูแล
	รวมต้นทุน 2.11 งานอื่นๆ				1,185,568.43		12,420.00	1,197,988.43	
	รวมต้นทุน 2. งานสถาปัตยกรรม				12,004,523.28		2,235,369.81	14,239,893.09	

*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ -	
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	ส่วนที่ 3 ค่างานต้นทุน หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	HV. INCOMING AND TRANSFORMER								
	3.1.1 EE CONCRETE POLE	5.00	ชุด	5,500.00	27,500.00	2,500.00	12,500.00	40,000.00	
	3.1.2 OIL IMMERSE TRANSFORMER 315 KVA, 22kV	1.00	ชุด	186,000.00	186,000.00	12,500.00	12,500.00	198,500.00	
	3.1.3 DROP OUT WITH FUSE LINK	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	650.00	1,950.00	12,450.00	
	3.1.4 LIGHTNING ARRESTER	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	650.00	1,950.00	12,450.00	
	3.1.5 1C-50mm2 SAC	300.00	เมตร	136.00	40,800.00	50.00	15,000.00	55,800.00	
	3.1.6 Termination Kit Outdoor 24kV 50-70 Mm	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	650.00	1,950.00	11,850.00	
	3.1.7 TRANSFORMER PLATFORM	1.00	ชุด	34,105.00	34,105.00	10,231.50	10,231.50	44,336.50	
	3.1.8 GROUNDING	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	3.1.9 FOUNDATION AND ACCESSORIES	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	รวมต้นทุน 3.1 HV. INCOMING AND TRANSFORMER				339,305.00		62,081.50	401,386.50	
3.2	MAIN DISTRIBUTION BOARD								
	3.2.1 185mm2 CV	96.00	ม.	617.00	59,232.00	100.00	9,600.00	68,832.00	
	3.2.2 200x100mm.LADDER	12.00	ม.	905.00	10,860.00	110.00	1,320.00	12,180.00	
	3.2.3 ACCESSORIES	1.00	ชุด	12,151.80	12,151.80	3,645.54	3,645.54	15,797.34	
	3.2.4 SUPPORT	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
	รวมต้นทุน 3.2 MAIN DISTRIBUTION BOARD				97,243.80		19,065.54	116,309.34	
3.3	MAIN FEEDER (MDB TO DB&LC)								
	3.3.1 MDB	1.00	ชุด	250,000.00	250,000.00	5,000.00	5,000.00	255,000.00	
	3.2.2 LP1	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	20,000.00	
	3.2.3 PP1	1.00	ชุด	25,600.00	25,600.00	1,500.00	1,500.00	27,100.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านปึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	29 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.2.4	LP2	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	20,000.00	
3.2.5	PP2	1.00	ชุด	26,500.00	26,500.00	1,500.00	1,500.00	28,000.00	
3.2.6	LP3	1.00	ชุด	35,600.00	35,600.00	1,500.00	1,500.00	37,100.00	
	รวมต้นทุน 3.3 MAIN FEEDER (MDB TO DB&LC)				374,700.00		12,500.00	387,200.00	
3.4	LOAD CENTER PANEL AND CONSUMER UNIT								
	CABLE								
3.4.1	-70mm2 IEC01	150	ม.	230.00	34,500.00	50.00	7,500.00	42,000.00	
3.4.2	-50mm2 IEC01	150	ม.	164.00	24,600.00	45.00	6,750.00	31,350.00	
3.4.3	-25mm2 IEC01	450	ม.	86.00	38,700.00	30.00	13,500.00	52,200.00	
3.4.4	-16mm2 IEC01	120	ม.	57.00	6,840.00	25.00	3,000.00	9,840.00	
3.4.5	-10mm IEC01	220	ม.	38.00	8,360.00	20.00	4,400.00	12,760.00	
3.4.6	-4mm2 IEC01	50	ม.	22.00	1,100.00	12.00	600.00	1,700.00	
3.4.7	-ACC.	1	ชุด	13,539.00	13,539.00	4,061.70	4,061.70	17,600.70	
	WIRE WAY AND CONDUIT								
3.4.8	WW 300x100mm.	34	ม.	780.00	26,520.00	75.00	2,550.00	29,070.00	
3.4.9	IMC 50mm.	80	ม.	365.00	29,200.00	48.00	3,840.00	33,040.00	
3.4.10	IMC 32mm.	125	ม.	217.00	27,125.00	38.00	4,750.00	31,875.00	
3.4.11	IMC 25mm.	50	ม.	168.00	8,400.00	32.00	1,600.00	10,000.00	
3.4.12	FITTING AND ACCESSORIES	1	ม.	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	รวมต้นทุน 3.4 LOAD CENTER PANEL AND CONSUMER UNIT				243,884.00		60,051.70	303,935.70	
3.5	BRANCH CIRCUIT								
	IEC01 Cable								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	29 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.5.1	1.5 Sq.mm	1,060.00	ม.	8.00	8,480.00	6.00	6,360.00	14,840.00	
3.5.2	2.5 Sq.mm	5,650.00	ม.	8.00	45,200.00	7.00	39,550.00	84,750.00	
3.5.3	4 Sq.mm	7,080.00	ม.	13.00	92,040.00	10.00	70,800.00	162,840.00	
3.5.4	ACCESSORIES	1.00	ล็อต	7,912.00	7,912.00	2,373.60	2,373.60	10,285.60	
	EMT Conduit								
3.5.5	EMT 3/4"	0.00	ม.	64.00	0.00	24.00	0.00	0.00	
3.5.6	EMT 1/2"	4,890.00	ม.	45.00	220,050.00	22.00	107,580.00	327,630.00	
3.5.7	FITTING AND ACCESSORIES	1.00	ล็อต	14,706.50	14,706.50	4,411.95	4,411.95	19,118.45	
3.5.8	HANGER AND SUPPORT	1.00	ล็อต	14,706.50	14,706.50	4,411.95	4,411.95	19,118.45	
	รวมต้นทุน 3.5 BRANCH CIRCUIT				403,095.00		235,487.50	638,582.50	
3.6	LIGHTING FIXTURE								
3.6.1	โคมไฟแอลอีดี ติดลอย 1.20 ม.	312.00	ชุด	2,200.00	686,400.00	250.00	78,000.00	764,400.00	
3.6.2	โคมไฟแอลอีดีแบบกลม	23.00	ชุด	1,200.00	27,600.00	251.00	5,773.00	33,373.00	
3.6.2	โคมดาวไนท์ แอลอีดี	54.00	ชุด	550.00	29,700.00	250.00	13,500.00	43,200.00	
3.6.3	ป้ายทางออก	8.00	ชุด	2,450.00	19,600.00	250.00	2,000.00	21,600.00	
3.6.4	ไฟฉุกเฉิน	16.00	ชุด	2,450.00	39,200.00	250.00	4,000.00	43,200.00	
3.6.5	Facade Lighting	40.00	ชุด	2,500.00	100,000.00	300.00	12,000.00	112,000.00	
	รวมต้นทุน 3.6 LIGHTING FIXTURE				902,500.00		115,273.00	1,017,773.00	
3.7	BRANCH CIRCUIT								
3.7.1	SINGLE POLE SWITCH.16A.250V.WALL FLUSH MOUNTED	141.00	ชุด	125.00	17,625.00	250.00	35,250.00	52,875.00	
3.7.2	2-WAY SWITCH.16A.250V.WALL FLUSH MOUNTED	0.00	ชุด	165.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
3.7.3	SIMPLEX RECEPTACLE WITH GROUND SLOT AND SAFETY SHUTTER.	24.00	ชุด	165.00	3,960.00	250.00	6,000.00	9,960.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.7.4	DUPLEX RECEPTACLE WITH GROUND SLOT AND SAFETY SHUTTER.	141.00	ชุด	275.00	38,775.00	250.00	35,250.00	74,025.00	
3.7.5	DUPLEX WEATHERPROOF RECEPTACLE WITH GROUND SLOT AND SAFETY SHUTTER.	0.00	ชุด	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
3.7.6	DISCONNECTOR SW	61.00	ชุด	1,250.00	76,250.00	250.00	15,250.00	91,500.00	
3.7.7	POP UP FLOOR OUTLET DUPLEX	306.00	ชุด	2,125.00	650,250.00	251.00	76,806.00	727,056.00	
	รวมต้นทุน 3.7 BRANCH CIRCUIT				786,860.00		168,556.00	955,416.00	
3.8	FIRE ALARM SYSTEM								
3.8.1	FIRE ALARM CONTROL PANEL (HARD WIRE SYSTEM)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
3.8.2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
3.8.3	BATTERY BACKUP	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	800.00	800.00	6,300.00	
3.8.4	HEAT DETECTOR, COMBINATION TYPE	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	250.00	1,500.00	6,600.00	
3.8.5	SMOKE DETECTOR, PHOTOELECTRIC TYPE	67.00	ชุด	1,250.00	83,750.00	250.00	16,750.00	100,500.00	
3.8.6	MANUAL STATION, DOUBLE ACTION TYPE	4.00	ชุด	1,350.00	5,400.00	250.00	1,000.00	6,400.00	
3.8.7	ALARM BELL	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	250.00	1,000.00	17,800.00	
3.8.8	ACCESSORIES	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00	4,500.00	4,500.00	17,000.00	
	IEC01 CABLE								
3.8.9	1.5 Sq.mm	1,250.00	ชุด	7.00	8,750.00	3.00	3,750.00	12,500.00	
3.8.10	ACCESSORIES	1.00	ชุด	1,875.00	1,875.00	562.50	562.50	2,437.50	
3.8.11	ERC Cable								
3.8.12	2.5 Sq.mm	120.00	ชุด	30.00	3,600.00	6.00	720.00	4,320.00	
3.8.13	ACCESSORIES	1.00	ชุด	648.00	648.00	194.40	194.40	842.40	
	IMC Conduit								
3.8.14	EMT 1/2"	850.00	ม.	22.00	18,700.00	22.00	18,700.00	37,400.00	
3.8.15	FITTING AND ACCESSORIES	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	29 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.8.16	HANGER AND SUPPORT	1.00	ชุด	2,855.25	2,855.25	2,855.25	2,855.25	5,710.50	
	รวมต้นทุน 3.8 FIRE ALARM SYSTEM				216,978.25		58,832.15	275,810.40	
3.9	LIGHTNING PROTECTION								
3.9.1	AIR TERMINAL W/BASE	8.00	ชุด	2,065.00	16,520.00	350.00	2,800.00	19,320.00	
3.9.2	GROUND ROD.COPPER CLAD STEEL.	12.00	ชุด	1,200.00	14,400.00	350.00	4,200.00	18,600.00	
3.9.3	GROUND TEST BOX	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	350.00	1,400.00	7,400.00	
3.9.4	GROUND PIT	4.00	ชุด	1,500.00	6,000.00	350.00	1,400.00	7,400.00	
3.9.5	EXHOTERMIC WELDING	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,650.00	1,650.00	7,150.00	
3.9.6	1-50 Sq.mm. BC	200.00	ชุด	229.00	45,800.00	30.00	6,000.00	51,800.00	
3.9.7	ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
3.9.8	PVC 1"	50.00	ม.	26.00	1,300.00	14.00	700.00	2,000.00	
3.9.9	FITTING AND ACCESSORIES	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
3.9.10	HANGER AND SUPPORT	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	750.00	750.00	3,250.00	
	รวมต้นทุน 3.9 LIGHTNING PROTECTION				103,020.00		20,400.00	123,420.00	
3.10	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)								
3.10.1	PABX (10/50)	1.00	ชุด	66,000.00	66,000.00	1,500.00	1,500.00	67,500.00	
3.10.2	MDF	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
3.10.3	TELEPHONE OUTLET	22.00	ชุด	127.00	2,794.00	110.00	2,420.00	5,214.00	
3.10.4	20 AP FSF TYPE	50.00	ม.	520.00	26,000.00	30.00	1,500.00	27,500.00	
3.10.5	DIA. 1/2"	1,100.00	ม.	45.00	49,500.00	22.00	24,200.00	73,700.00	
	รวมต้นทุน 3.10 ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)				159,294.00		31,120.00	190,414.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร										
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง										
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านปึง จังหวัดชลบุรี										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง										
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง										
แบบเลขที่											
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567											
หน่วย : บาท											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	รวม	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
รวมต้นทุน 3 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร											
						3,626,880.05		783,367.39	4,410,247.44		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ -	
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567	

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	ส่วนที่ 4 ค่างานต้นทุน หมวดงานระบบปรับอากาศ								
	งานระบบระบายอากาศ								
	4.1.1 EF-X (30 CFM)	13.00	ชุด	1,000.00	13,000.00	345.00	4,485.00	17,485.00	
	4.1.2 EF-X (50 CFM)	9.00	ชุด	1,000.00	9,000.00	345.00	3,105.00	12,105.00	
	4.1.3 EF-X (100 CFM)	20.00	ชุด	1,350.00	27,000.00	345.00	6,900.00	33,900.00	
	4.1.4 EF-X(150 CFM)	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	345.00	2,070.00	20,070.00	
	รวมต้นทุน 4.1 งานระบบระบายอากาศ				67,000.00		16,560.00	83,560.00	
	รวมต้นทุน 4. หมวดงานระบบปรับอากาศ				67,000.00		16,560.00	83,560.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กำหนดราคากลางโดย

อาคาร
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอนแดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอนแดง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	ส่วนที่ 5 ค้างงานต้นทุน หมวดงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย								
	Main Equipment								
	Water Pump								
	5.1.1 - BP-1 :	1.00	ชุด			2,500.00	2,500.00	113,100.00	
	5.1.2 - Concrete Foundation	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	Waste Water Treatment								
	5.1.3 - WWTP-1	1.00	ชุด			2,000.00	2,000.00	44,135.00	
	5.1.4 - Foundation & Supports	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	Water Tank								
	5.1.5 - WT-1 :	2.00	ชุด			1,500.00	3,000.00	60,120.00	
	5.1.6 - Foundation & Supports	1.00	ชุด			1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	รวมต้นทุน 5.1 Main Equipment				245,855.00		12,000.00	257,855.00	
5.2	Piping Work								
	Cold Water Pipe : PVC ขึ้น 13.5								
	5.2.2 - Dia. 1/2" (15 mm.)	335.00	ม.	32.00	10,720.00	30.00	10,050.00	20,770.00	
	5.2.3 - Dia. 3/4" (20 mm.)	200.00	ม.	34.00	6,800.00	40.00	8,000.00	14,800.00	
	5.2.4 - Dia. 1" (25 mm.)	0.00	ม.	38.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
	5.2.5 -Dia. 1 1/4"(40mm.)	50.00	ม.	39.00	1,950.00	55.00	2,750.00	4,700.00	
	5.2.6 - Pipe Fitting	1.00	ล็อต	20,135.00	20,135.00	3,500.00	3,500.00	23,635.00	
	5.2.7 - Hanger and Support	1.00	ล็อต	7,114.00	7,114.00	3,500.00	3,500.00	10,614.00	
	5.2.8 - Testing, Cleaning and Lebeling	1.00	ล็อต	3,557.00	3,557.00	3,500.00	3,500.00	7,057.00	
	Soil,Waste,Vent,Kitchen & Rain Water Pipe : PVC Class 8.5								
	5.2.9 - Dia. 1 1/4" (32 mm.)	100.00	ม.	34.00	3,400.00	30.00	3,000.00	6,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กำหนดราคากลางโดย

อาคาร
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอนแดง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	5.2.10 - Dia. 1 1/2" (40 mm.)	0.00	ม.	45.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
	5.2.11 - Dia. 2" (50 mm.)	155.00	ม.	68.00	10,540.00	40.00	6,200.00	16,740.00	
	5.2.12 - Dia. 2 1/2" (65 mm.)	0.00	ม.	108.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
	5.2.13 - Dia. 3" (80 mm.)	150.00	ม.	148.00	22,200.00	75.00	11,250.00	33,450.00	
	5.2.14 - Dia. 4" (100 mm.)	154.00	ม.	240.00	36,960.00	120.00	18,480.00	55,440.00	
	5.2.15 - Pipe Fitting	1.00	ล็อต	56,015.00	56,015.00	0.00	0.00	56,015.00	
	5.2.16 - Hanger and Support	1.00	ล็อต	33,609.00	33,609.00	0.00	0.00	33,609.00	
	5.2.17 - Testing, Cleaning and Labeling	1.00	ล็อต	11,203.00	11,203.00	0.00	0.00	11,203.00	
	5.2.18 Others (If any)								
	รวมต้นทุน 5.2 Piping Work				224,203.00		70,230.00	294,433.00	
5.3	Valve and Accessories								
	Gate Valve								
	5.3.1 - Dia. 3/4" (20 mm.)	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	150.00	900.00	3,000.00	
	5.3.2 - Dia. 1" (25 mm.)	0.00	ชุด	550.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	Check Valve							0.00	
	5.3.3 - Dia. 1/2" (15mm.)	1.00	ชุด	852.00	852.00	200.00	200.00	1,052.00	
	5.3.4 -Dia. 1 1/4"(40mm.)	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	200.00	400.00	1,900.00	
	Flexible Connector : Rubber								
	5.3.5 - Dia. 2" (50 mm.)	2.00	ชุด	260.00	520.00	200.00	400.00	920.00	
	5.3.6 - Dia. 3" (80 mm.)	2.00		360.00	720.00	300.00	600.00	1,320.00	
	5.3.7 - Dia. 4" (100 mm.)	2.00	ชุด	520.00	1,040.00	400.00	800.00	1,840.00	
	Floor Clean Out								
	5.3.8 - Dia. 2" (50 mm.)	2.00	ชุด	540.00	1,080.00	200.00	400.00	1,480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดชัยบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	29 มกราคม 2567
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	5.3.9 - Dia. 3" (80 mm.)	9.00	ชุด	620.00	5,580.00	250.00	2,250.00	7,830.00	
	5.3.10 - Dia. 4" (100 mm.)	3.00	ชุด	680.00	2,040.00	300.00	900.00	2,940.00	
	Floor Drain								
	5.3.11 - Dia. 2" (50 mm.)	36.00	ชุด	945.00	34,020.00	200.00	7,200.00	41,220.00	
	Vent Through Roof								
	5.3.12 - Dia. 2" (50 mm.)	1.00	ชุด	400.00	400.00	200.00	200.00	600.00	
	STOP VALVE								
	5.3.13 - Dia. 1/2" (15mm.)	18.00	ชุด	185.00	3,330.00	100.00	1,800.00	5,130.00	
	Hose Bibb								
	5.3.14 - Dia. 1/2" (15mm.)	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	100.00	800.00	3,600.00	
	Float Valve								
	5.3.15 - Dia. 1/2" (15mm.)	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	200.00	400.00	1,600.00	
	U-TRAP								
	5.3.16 - Dia. 4" (100 mm.)	2.00	ชุด	900.00	1,800.00	250.00	500.00	2,300.00	
	Ball Valve								
	5.3.17 - Dia. 1/2" (15mm.)	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
	Others (if any)								
	รวมต้นทุน 5.3 Valve and Accessories				60,082.00		17,950.00	78,032.00	
	รวมต้นทุน 5. หมวดงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				530,140.00		100,180.00	630,320.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร		
ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง	แบบเลขที่	-
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 มกราคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯรายการนี้

1.1 ระบบป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ

เนื่องจากโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในชุมชนและติดกับอาคารบ้านเรือน การก่อสร้างอาจมีผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยโดยรอบ จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นจากการทำงาน

1.2 งานนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

เนื่องจากการก่อสร้างมีงานตกแต่งผนังภายนอกอาคาร ซึ่งอาคารมีจำนวน 3 ชั้น ความสูงรวมประมาณ 15.94 เมตร ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานภายนอกอาคารได้โดยวิธีปกติ จึงจำเป็นต้องตั้งนั่งร้านเพื่อปฏิบัติงานในที่สูงและเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

1.3 ค่าเช่าโมบายเครน

เนื่องจากโครงสร้างเสา/คาน มีขนาดใหญ่และจำนวนมาก จำเป็นต้องควบคุมเรื่องเวลาในการเทคอนกรีต ซึ่งต้องใช้โมบายเครนในการลำเลียงคอนกรีต รวมถึงการยกโครงสร้างหลังคาเพื่อติดตั้งด้วย

1.4 ค่าเช่าคอนกรีตปั๊ม

เนื่องจากมีงานเทพื้นคอนกรีตในชั้น 2 และชั้น 3 ปริมาณมาก จำเป็นต้องควบคุมเวลาในการเทคอนกรีต ซึ่งต้องใช้คอนกรีตปั๊มช่วยลำเลียงคอนกรีตขึ้นไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพของงาน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ระบบป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ	96,400.00 ✓	
2	งานนั่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	140,600.00 ✓	
3	ค่าเช่าโมบายเครน	136,000.00 ✓	
4	ค่าเช่าคอนกรีตปั๊ม	67,500.00 ✓	
5	ค่าขนส่งเสาจากโรงงาน	9,500.00 ✓	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		450,000.00 /	

ลงชื่อ

(นายวศิน โธณบวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายคทาวุฒิ ถาณะพิมพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจิรพันธ์ นินทวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี)

กลุ่มงาน/งาน ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี								
	ระบบป้องกันฝุ่นและเศษวัสดุ								
	- งานซึ่งเสนอพร้อมโครงเคร่าเหล็ก (2ด้าน ฝั่งทางสาธารณะและอาคารใกล้เคียง)	1,205.00	ตร.ม.	60.00	72,300.00	20.00	24,100.00	96,400.00	
1.2	งานนึ่งร้านพิเศษเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง								
	- ค่าเช่านึ่งร้านเหล็ก (คิดตามระยะเวลาภายนอก) จำนวน 200 ชุด ชุดละ 15 บาท/วัน	45.00	วัน	3,000.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	
	นึ่งร้านขนาด 1.90x1.70x1.50 ม. (รวม 4,000 บาท/วัน)	200.00	ชุด	0.00	0.00	28.00	5,600.00	5,600.00	
	ค่าติดตั้ง รื้อถอน ขนย้าย	17.00	ครั้ง	8,000.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	
1.3	ค่าเช่าโม่บดคอนกรีต ขนาดไม่เกิน 35 ตัน	5.00	ครั้ง	13,500.00	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	
1.4	ค่าเช่ารถปั๊มคอนกรีต	1.00	เที่ยว	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	
1.5	ค่าขนส่งเสาจากโรงงาน (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)								
	(ค่ายกติดตั้งรวมในข้อ 1.3)								
*** รายการค่าจ้างค่าทำหน้าให้ หากภายหลังผู้รับจ้างไม่ใช้ จะต้องทำการหักค่าใช้จ่ายคืนผู้จ้าง									
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี					410,800.00		39,200.00	450,000.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายวศิน ไรจนวรร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายศุภวิชญ์ ถานะวุฒิพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายจิรพันธ์ นินทวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 62 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ - ตามแบบ ปร.4 จำนวน 20 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	29,040,642.90	1.2197	35,420,872.15	
	เงื่อนไข Factor F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			35,420,872.15	✓
	ตัวหนังสือ	(สามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)			

ลงชื่อ

(นายวศิน โจนบวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจิรพันธ์ นินทวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ราคารวม/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ระบบ Inverter							
	CDU&FCU-X (18,000 BTU/hr)	9.00	เครื่อง	31,308.41	2,191.59	33,500.00	301,500.00	
	CDU&FCU-X (24,000 BTU/hr)	8.00	เครื่อง	38,224.30	2,675.70	40,900.00	327,200.00	
	CDU&FCU-X (30,000 BTU/hr)	19.00	เครื่อง	44,112.15	3,087.85	47,200.00	896,800.00	
	CDU&FCU-X (36,000 BTU/hr)	13.00	เครื่อง	50,093.46	3,506.54	53,600.00	696,800.00	
2	ลิฟต์โดยสาร							
	ลิฟต์โดยสาร ไม่น้อยกว่า 1,000 กก. ขนาดห้อง 1.60 x2.5 ม. พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	1,542,056.07	107,943.93	1,650,000.00	1,650,000.00	
3	ถังดับเพลิง							
	ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์	8.00	ถัง	1,355.14	94.86	1,450.00	11,600.00	
4	ม่านตัดแสง							
	ผ้าม่านตัดแสงแนวตั้ง	80.00	ชุด	5,140.19	359.81	5,500.00	440,000.00	

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

4,323,900.00

ลงชื่อ

(นายวศิน โจนบวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายจิรพันธ์ นินทวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 62 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร
 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่ - ตามแบบ ปร.4 ปร.5 จำนวน 22 แผ่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	35,420,872.15	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	4,323,900.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	450,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	40,194,772.15	
	ราคากลาง	40,194,772.15	
	ตัวหนังสือ	(สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)	

ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายวศิน โรจนบวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายคหาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายจิรพันธ์ นินทวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา