

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโนม หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๖๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗
 - ราคากลาง ๘๕๔,๙๗๘.๙๓ (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายจิรพันธ์ นินทวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ
๗.๓ นายนันทศักดิ์ สุขญาติ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ประเภทงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3					
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง					
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาบอน หมู่ที่ 3					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง กองช่าง					
แบบเลขที่					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง จำนวน					
แผ่น					
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม 2567					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	626,725.50	1.3642	854,978.93	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			854,978.93	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			854,978.93	
	ตัวอักษร	แปดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	1,050.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	814.27 บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิรพันธ์ นินทวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณันท์ศักดิ์ สุขญาติ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.20 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาหมอม หมู่ที่ 3 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านธิ จ.ชดบุรี

แบบเลขที่ 17 มกราคม 2567

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fu	ราคาต่อหน่วย x Fu	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1)งานรื้อถนนเดิมเดิมแล้วบดอัดทับ	ตร.ม.	1,050.00	10.84	11,382.00	1.3642	14.79	15,527.32	
2	งานดิน								
	2.1 งานถมป่าและชุดต่อ ขนาดเขา	ตร.ม.							
3	วัสดุรองพื้นทางและพื้นที่ทาง								
	3.1) งานหินคลุก	ลบ.ม.							
	3.2) งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	52.50	801.57	42,082.40	1.3642	1093.50	57,408.81	
4	งานผิวทาง								
	4.1) งาน โพร โต้ด	ตร.ม.							
	4.2) งานแอสฟัลต์	ตร.ม.							
	4.3) งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต(บนแอสฟัลต์)	ตร.ม.							
	4.4) GEOTEXTILES นำหนัก 150 กรัม/ตร.ม.	ตร.ม.							
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม.	ตร.ม.	1,050.00	495.46	520,233.00	1.3642	675.91	709,701.86	
	5.1) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	32.00	153.70	4,918.40	1.3642	186.01	6,709.68	
	5.2) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	144.00	136.35	19,634.40	1.3642	186.01	26,785.25	
	5.3) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	210.00	67.93	14,265.30	1.3642	92.67	19,460.72	
6	งานโครงสร้าง(STRUCTURES)								
	6.1) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.							
	6.2) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.							

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนาหมอม หมู่ที่ 3 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านปึง จ.ชลบุรี

แบบเลขที่ - รายการเลขที่

วันที่ 17 มกราคม 2567

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
7	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
	7.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	7.1.1 ไฟกระพริบ+ต11	ชุด							
	7.1.2)ป้าย บ-1	ป้าย							
	7.1.3)ป้าย ต 25	ป้าย							
	7.2 งานตีเส้นจราจร								
	7.2.1) งานตีเส้นจราจร(สีขาว&สีเหลือง)	ตร.ม.	49.00	290.00	14,210.00	1.3642	395.62	19,385.28	
	7.2.2)งานตีเส้นจราจร (Rumble Strips)	ตร.ม.							
	7.3 งานติดตั้ง GUARD Rail								
	7.3.1)งานติดตั้ง GUARD Rail ชั้นที่ 2ชนิดที่ 2	ม.							

หมายเหตุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

อบต.หนองบอนแดง ได้กำหนดให้ใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

โดยต้องแสดงแบรนด์ MIT หรือแหล่งที่มาภายในประเทศ และมุ่งเน้นเหล็กที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง

โดยกำหนดให้คู่สัญญาใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมด

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง(ตามกฎหมายกระทรวงและหนังสือสั่งการ ว89)

รวมราคาทุน	626,725.50		รวมทั้งสิ้น	854,978.93
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				854,978.93 บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				854,978.93 บาท

แปลแผนหน้าหมินสีพื้นกร้อยจัดลิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายท้าวพิ ถานะวุฒิพงษ์)

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายจิรพันธ์ นินทวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายณันท์ศักดิ์ สุขญาติ)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ