

แบบ ปร.5 แผ่นที่...../.....


**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง**

ประเภทงานก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก หมู่ 6					
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง					
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทุ่งโปรง ซอย 4/3 หมู่ 6					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง กอง ช่าง					
แบบเลขที่					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง จำนวน					แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่		7	เดือน	กันยายน	2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	137,263.70	1.3642	187,255.14	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			187,255.14	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			187,255.14	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์			
	ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	2,300.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	81.42 บาท/ตร.ม.			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการฯ
(นายวศิน โจนบวร)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายคทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)

ลงชื่อ..........กรรมการฯ
(นายจีรพันธ์ นินทวงศ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก หมู่ 6

โดยทำการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12ม. กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทุ่งโปร่ง ซอย 4/3 หมู่ที่ 6 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่ -
วันที่ 7 กันยายน 2566
รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1) งานรื้อถนนลูกรังเดิมแล้วบดอัดทับ	ตร.ม.							
	1.2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.20 เมตร	ตร.ม.							
	1.3) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.60 ม.)	เมตร							
2	วัสดุรองพื้นทางและพื้นทาง								
	3.1) งานพื้นทางชั้นดิน	ลบ.ม.	250.00	379.15	94,787.00	1.3642	517.23	129,308.43	
	3.2) งานพื้นทางชั้นหินคลุก	ลบ.ม.	60.00	707.95	42,476.70	1.3642	965.78	57,946.71	
3	งานผิวทาง								
	4.1.1) งานไพรไค้ด	ตร.ม.							
	4.1.2) งานแตกไค้ด	ตร.ม.							
	4.1.3) งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(บนเทคโนโลยี)	ตร.ม.							
4	4.1.4) งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(บนไพรไค้ด)	ตัน							
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.							
	5.1) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.							
	5.2) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.							
	5.3) รอยต่อตามยาว	ม.							
	งานโครงสร้าง(STRUCTURES)								
5	6.1) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.							
	6.2) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายสุทิน รัตนนร)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายคณาวิทย์ ถานะวุฒิพงษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายธีรพันธ์ นินทวงศ์)

ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก หมู่ 6

โดยทำการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.12ม. กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทุ่งโป่ง ขอย 4/3 หมู่ที่ 6 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านธิ จ.ชลบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่ -
วันที่ 7 กันยายน 2566

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
	7.1) งานระบบระบายน้ำ								
	7.1.1) งานบ่อพักน้ำรับน้ำท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.40*1.00	บ่อ							
	7.1.2) งานต่อปากท่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70*0.70 ม.	บ่อ							
	7.1.3) ฝัปกบ่อพักค.ส.ล 2ฟุต ขนาด 0.87 x 0.37 x 0.15	ชุด							
	7.1.4) ฝัปกบ่อพักค.ส.ล ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.15 ม.	ชุด							
	7.1.5) งานวางระบายน้ำผิวคันราวี ขนาด 1.00*1.00 ม.	ม.							
	7.1.6) งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.							
	7.1.7) งานลอกท่อระบายน้ำ	ม.							
	7.1.8) งานทางเดินเท้า หนา 0.10 ม. พร้อมคันดิน	ตร.ม.							
หมายเหตุ									
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกสายบ้านทุ่งโป่ง ขอย 4/3 น.6				รวมราคาทุน	137,263.70			รวมทั้งสิ้น	187,255.14
อบต.หนองบอนแดง ได้กำหนดให้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				187,255.14	บาท
โดยต้องแสดงแบรนด์ MIT หรือแหล่งที่มาภายในประเทศ และมุ่งเน้นเหล็กที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง				คิดเป็นเงินเพียง				187,255.14	บาท
โดยกำหนดให้คู่สัญญาใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมด				ตัวอักษร				หนังสือแนบแปลนเหล็กพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์	
ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ตามกฎหมายกระทรวงและหนังสือสั่งการ ว89)									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายวศิน รัตนบรร)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายศทาวุฒิ อานะวุฒิพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายจิรพันธ์ นินทวงศ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุกสายบ้านทุ่งโปรง ซอย ๔/๓ หมู่ที่ ๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๑๘๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ดินหนา ๐.๕ เมตร ลงหินคลุกหนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๑๘๗,๒๕๕.๑๔ (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวศิน โรจนบวร	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองบอนแดง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายคหาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง อบต.หนองบอนแดง	กรรมการฯ
๗.๓ นายจิรพันธ์ นินทวงศ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ