

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโยคิน หมู่ที่ ๖

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทางระบายน้ำ ไหล่ทางตามสภาพ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๘๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโยคิน หมู่ที่ ๖

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทางระบายน้ำ ไหล่ทางตามสภาพ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๗.๑ นายวศิน โรจนบวร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง |
| ๗.๒ นายศุภกฤต ชื่นใจ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่ |
| ๗.๓ นายคชาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการเทศบาลตำบลหนองใหญ่ |

แบบ ปร.5 แผ่นที่...../.....

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง**

ประเภทงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายโยคิน หมู่ 6
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายโยคิน หมู่ 6
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม 2565		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	584,648.98	1.3607	795,531.86	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			795,531.86	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			795,000.00	✓
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	157.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	5,063.69 บาท/ตร.ม.			

ประมาณการโดย (ประธานกรรมการ)
(นายวศิน โจนบวร)
ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ลงชื่อ (กรรมการ)
(นายศุภกฤต ชื่นใจ)
ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ลงชื่อ (กรรมการ)
(นายคชาวุฒิ ถานะวุฒิพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นางรจนา ทองอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายภูมิสิทธิ์ วิถีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายโศดิน หมู่ 6

โดยทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร ทน 0.15 เมตร ให้เส้นทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่ -
วันที่ 26 สิงหาคม 2565

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม								
	1.1)งานรื้อถนนลูกรังเดิมแล้วบดอัดทับ	ตร.ม.	1,300.00	11.34	14,742.00	1.3607	15.43	20,059.44	
	1.2)งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ทน 0.15 เมตร	ตร.ม.							
	1.3) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.60 ม.)	เมตร							
2	งานดิน								
3	วัสดุรองพื้นทางและพื้นทาง								
	3.1) งานหินคลุก	ลบ.ม.							
	3.2) งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	65.00	713.34	46,366.78	1.3607	970.63	63,091.27	
4	งานผิวทาง								
	4.1.1) งานไผ่โรด	ตร.ม.							
	4.1.2) งานเบตโรด	ตร.ม.							
	4.1.3) งานผิวทางเอสฟัลต์คอนกรีต(บนแอสฟัลต์)	ตร.ม.							
	4.1.4) งานผิวทางเอสฟัลต์คอนกรีต(บน ไฟร์ โคต)	ตัน							
5	ผิวทางโอรต์เลนส์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,300.00	356.51	463,463.00	1.3607	485.10	630,634.10	
	5.1) รอยต่อเดือยตามขวาง	ม.	30.00	160.26	4,807.80	1.3607	218.07	6,541.97	
	5.2) รอยต่อเดือยตามยาว	ม.	100.00	123.65	12,365.00	1.3607	168.25	16,825.06	
	5.3) รอยต่อตามยาว	ม.	260.00	66.69	17,339.40	1.3607	90.75	23,593.72	
6	งานโครงสร้าง(STRUCTURES)								
	6.1) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	12.00	728.75	8,745.00	1.3607	991.61	11,899.32	
	6.2) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.							

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิน โรจนวร)

ผอ. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

(นายสุกฤต ชื่นใจ)

ผอ. กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่

(นายชวาทิ ถาวรดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 2/2

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาโยดิน หมู่ 6

โดยทำการลาดยางผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่หล้าทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านปึง จ.ชลบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่ - รายการเลขที่

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fin	ราคาต่อหน่วย x Fin	ราคากลาง	หมายเหตุ
7	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
7.1	งานระบบระบายน้ำ								
7.1.1	งานบ่อพักกักน้ำ คสล. ขนาด 1.00*1.00 ม.+ฝา	บ่อ							
7.1.2	งานต่อปากอ่างรับน้ำ คสล. ขนาด 0.70*0.70 ม.	บ่อ							
7.1.3	ฝาปิดบ่อพักคสล. 2 ฝา ขนาด 0.87 x 0.37 x 0.15 ม.	ชุด							
7.1.4	ฝาปิดบ่อพักคสล. ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.15 ม.	ชุด							
7.1.5	งานวางระบายน้ำผิวถนนวี ขนาด 1.00*1.00 ม.	ม.							
7.1.6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	58.00	290.00	16,820.00	1.3607	394.60	22,886.97	
7.1.7	งานลอกท่อระบายน้ำ	ม.							
7.1.8	งานทางเดินเท้า หนา 0.10 ม. พร้อมคันหิน	ตร.ม.							
รวมราคาทุน				584,648.98			รวมทั้งสิ้น	795,531.86	

หมายเหตุ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาโยดิน ไล่หล้าทางตามสภาพ ม.6

อบต.หนองบอนแดง ได้กำหนดให้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

โดยต้องแสดงแบรนด์ MIT หรือแหล่งที่มาภายในประเทศ และระบุเป็นเหล็กที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง

โดยกำหนดให้ผู้สัญญาใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมด

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ตามกฎกระทรวงและหนังสือสั่งการ ว845 ยกเลิก ว89)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวสิน โรจนวรร)

ผอ. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภกฤต ชื่นใจ)

ผอ. กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคชาวุฒิ ถานะวุฒิพงษ์)

วิศวกร โยธาปฏิบัติการ