

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิศาล-บ้านนายวิโรจน์ ภาแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ไล่ต่ำทางตามสภาพ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๑,๔๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิศาล-บ้านนายวิโรจน์ ภาแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ไล่ต่ำทางตามสภาพ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๔๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายวศิน โรจนบวร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายศุภกฤต ชื่นใจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่
 - ๗.๓ นายคชาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการเทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบ ปร.5 แผ่นที่...../.....

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง**

ประเภทงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนาย พิศาล-บ้านนาย วิโรจน์ ภาแก้ว
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายพิศาล-บ้านนายวิโรจน์ ภาแก้ว หมู่ 1
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
กอง ช่าง
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
จำนวน
แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,035,323.27	1.3607	1,408,764.37	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			1,408,764.37	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			1,408,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนแปดพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	1,250.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,126.40 บาท/ตร.ม.			

ประมาณการ โดย (ประธานกรรมการ) ลงชื่อ (กรรมการ)
(นายวสิน โรจนบวร) (นายสุกฤต ชื่นใจ)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ลงชื่อ (กรรมการ)
(นายกทาวุฒิ ถานะวุฒิพงษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นางรจนา ทองอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายภูมิสิทธิ์ วิจิธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 1/2

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.อ.บ้านนาขยพิตล-บ้านนาขยวิโรจน์ กาแก้ว หมู่ 1

โดยทำการถมถนนกสิกรรมให้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร พม่า 0.15 เมตร ให้ได้ทางตามสภาพ พ้องแนวทางที่ระยะบ้นน้ำ 10.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.หนองบอแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอแดง

แบบเลขที่
วันที่ 28 สิงหาคม 2565
รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1) งานรื้อถนนเดิมแล้วลบล้อทับ	ตร.ม.	1,250.00	11.34	14,175.00	1.3607	15.43	19,287.92	
	1.2) งานรื้อผิวถนนเดิม พม่า 0.15 เมตร	ตร.ม.							
	1.3) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.60 ม.)	เมตร							
2	งานดิน								
3	วัสดุรองพื้นทางและพื้นทาง								
	3.1) งานหินคลุก	ลบ.ม.							
	3.2) งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	61.00	713.34	43,513.44	1.3607	970.63	59,208.73	
4	งานผิวทาง								
	4.1.1) งานไผ่โรตีด	ตร.ม.							
	4.1.2) งานแตกไผ่	ตร.ม.							
	4.1.3) งานผิวทางเบสฟิลล์ค้อนกรวด(บนแตกไผ่)	ตร.ม.							
	4.1.4) งานผิวทางเบสฟิลล์ค้อนกรวด(บนไผ่โรตีด)	คืบ							
5	ผิวทางบอร์เลนส์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,224.39	356.51	436,507.28	1.3607	485.10	593,955.45	
	5.1) รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง	ม.	30.00	160.26	4,807.80	1.3607	218.07	6,541.97	
	5.2) รอยต่อเชื่อมตามขวาง	ม.	95.00	123.65	11,746.75	1.3607	168.25	15,983.80	
	5.3) รอยต่อตามยาว	ม.	250.00	66.69	16,672.50	1.3607	90.75	22,686.27	
6	งานโครงสร้าง(STRUCTURES)								
	6.1) งานท่อ PVC ชั้น 13.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	ท่อน	7.00	1,126.17	7,883.19	1.3607	1532.38	10,726.66	
	6.2) งานท่อ ค.ส.อ. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	180.00	1,325.20	238,536.00	1.3607	1803.20	324,575.94	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

A 10

กรรมการ ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิน โรจน์นาร)

(นายสุกฤต ชื่นใจ)

(นายศุภวุฒิ ถานะวุฒิพงษ์)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอแดง

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่

วิศวกร วิชาชีพการ

แบบสรุปรายราคาผลงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 2/2

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายพิศาล-บ้านนายวิโรจน์ ภาแก้ว หมู่ 1

โดยทำการวางหลักเดิมเพิ่มเติมจากกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร ให้ได้ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่
วันที่ 28 สิงหาคม 2565
รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
7	งานติดตั้ง (MISCELLANEOUS)								
7.1	งานระบบระบายน้ำ								
7.1.1	งานท่อพักท่อวางรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60*1.00 ม.	บ่อ	20.00	11,481.20	229,623.91	1.3607	15,622.46	312,449.26	
7.1.2	งานต่อปากท่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70*0.70 ม.	บ่อ							
7.1.3	ฝาปิดท่อพักค.ส.ล 2ฟุต ขนาด 0.87 x 0.37 x 0.15 ม.	ชุด							
7.1.4	ฝาปิดท่อพักค.ส.ล ขนาด 0.40 x 0.90 x 0.15 ม.	ชุด	20.00	1,592.87	31,857.40	1.3607	2,167.42	43,348.36	
7.1.5	งานวางระบบระบายน้ำผิวถนนกว้าง 1.00*1.00 ม.	ม.							
7.1.6	งานติดตั้งรางจร	ตร.ม.							
7.1.7	งานลอกท่อระบายน้ำ	ม.							
7.1.8	งานทางดินหน้า ทบ 0.10 ม. พร้อมคันหิน	ตร.ม.							

หมายเหตุ

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านนายพิศาล-บ้านนายวิโรจน์ ภาแก้ว หมู่ 1

อปท. หนองบอนแดง ได้กำหนดให้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้าง

โดยต้องแสดงใบรับ MTR หรือเอกสารที่แสดงการนำเข้าวัสดุและวัสดุที่ผลิตในประเทศ และให้นำมาใช้ในการก่อสร้าง

โดยกำหนดให้ผู้ผู้ว่าราชการอำเภอได้ลงนามในใบรับไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณวัสดุที่ใช้ทั้งหมด

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างตามกฎกระทรวงและหนังสือการ ว845 ยกเลิก ว89)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวิทิน โรจนบุตร)

ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ

(นายสุกฤต ชื่นใจ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัชวาล ถานะวุฒิพันธุ์)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ