

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนิตยา หมู่ที่ ๖
ก่อสร้างทางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน ๘๐๘,๐๐๐.๐๐บาท (-แปดแสนแปดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๔.๑. ก่อสร้างทางระบายน้ำ ขนาด ๐.๖ เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว ๒๔๗ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๙๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปแสดงรายการปริมาณงานและราคา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวสิน โจรนบวร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายศุภกฤต ชื่นใจ ตำแหน่ง ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่
 - ๖.๓ นายคชาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการเทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบ ปร.5 แผ่นที่...../.....

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง**

ประเภทงานก่อสร้าง ทางระบายน้ำ คส.ถ. บ้านนางนิตยา หมู่ 6
เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนางนิตยา หมู่ 6
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง ช่าง
แบบเลขที่ 6/2565

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง จำนวน แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	716,732.83	1.3607	975,258.36	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			975,258.36	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			975,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือเนื้อที่โครงการ	235.40 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,142.98 บาท/ตร.ม.			

ประมาณการโดย.....(ประธานกรรมการ)
(นายวสัน ไรจนบวร)

ลงชื่อ.....(กรรมการ)
(นายศุภกฤต ชื่นใจ)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่

ลงชื่อ.....(กรรมการ)
(นายคชาวุฒิ ถานะวุฒิพงษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางรจนา ทองอยู่)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายภูมิสิทธิ์ วิถีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบสรุปรายกลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 1/2

โครงการ งานก่อสร้างระบบน้ำสาย บ้านนาหินทราย หมู่ 6
โดยที่การวางท่อระยะยาว ก.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมข้อพัก ยาวรวม 247 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่ -
วันที่ 15 สิงหาคม 2565
รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	1.1) งานรื้อถนนลูกรังเดิมแล้วเปิดตัดทำ	ตร.ม.							
	1.2) งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	23.54	112.75		1.3607	153.42	3,611.51	
	1.3) งานรื้อท่อกลมเดิม (ขนาดท่อ 0.60 ม.)	เมตร							
2	งานดิน								
3	วัดร่องพื้นที่ทางและพื้นที่ทาง								
	3.1) งานหินคลุก	ลบ.ม.							
	3.2) งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	10.38	713.34		1.3607	970.63	10,075.19	
4	งานผิวทาง								
	4.1.1) งานไผ่โรยได้	ตร.ม.							
	4.1.2) งานแตกได้	ตร.ม.							
	4.1.3) งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(บนแตกโคต)	ตร.ม.							
	4.1.4) งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต(บนไผ่โรยโคต)	ตัน							
5	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	207.68	356.51		1.3607	485.10	100,746.22	
	5.1) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.							
	5.2) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.							
	5.3) รอยต่อตามยาว	ม.	214.00	66.69		1.3607	90.75	19,419.45	
6	งานโครงสร้าง(STRACTURES)								
	6.1) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.							
	6.2) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	220.00	1,325.05	291,511.00	1.3607	1803.00	396,659.02	

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายเวทิน โจนบวร)

ลงชื่อกรรมการ
(นายสุกฤต ชื่นใจ)

ลงชื่อกรรมการ
(นายคชาวุฒิ ถานะวุฒิพงษ์)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 2/2

โครงการ งานก่อสร้างทางระบายน้ำสาย บ้านนาเงินนิคยา หมู่ 6

โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวรวม 247 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านปึง จ.ชลบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่ -

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
7	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
7.1	งานระบายระบายน้ำ								
7.1.1	งานบ่อพักอ่างรับน้ำ คส.ล. ขนาด 0.60*1.00 ม	บ่อ	25.00	11,481.20	287,029.89	1.3607	15,622.46	390,561.57	
7.1.2	งานต่อท่ออ่างรับน้ำ คส.ล. ขนาด 0.70*0.70 ม.	บ่อ							
7.1.3	ฝักปิดบ่อพักค.ล. 2ฝัก ขนาด 0.4 x 0.9 x 0.15 ม	ชุด	25.00	1,592.87	39,821.71	1.3607	2,167.42	54,185.40	
7.1.4	ฝักปิดบ่อพักค.ล. ขนาด 0.58 x 0.58 x 0.15 ม.	ชุด							
7.1.5	งานวางระบายน้ำผิวดินรางวี ขนาด 1.00*1.00 ม	ม.							
7.1.6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.							
7.1.7	งานลอกท่อระบายน้ำ	ม.							
7.1.8	งานทางเดินเท้า หน้า 0.10 ม พร้อมคันหิน	ตร.ม.							
หมายเหตุ				รวมราคารวม	716,732.83		รวมทั้งสิ้น	975,258.36	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			975,258.36 บาท		
				คิดเป็นเงินเพียง			975,000.00 บาท		
				ตัวอักษร			เก้าแสนเจ็ดพันห้าพันบาทถ้วน		

โครงการ งานก่อสร้างทางระบายน้ำสาย บ้านนาเงินนิคยา หมู่ 6

อบต.หนองบอนแดง ได้กำหนดให้ใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง

โดยต้องแสดงแบรนด์ MIT หรือแหล่งที่มาภายในประเทศ และผู้แนบหลักฐานที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง

โดยกำหนดให้วัสดุที่ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมด

ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ตามกฎกระทรวงและหนังสือสั่งการ ๖845 ขก.ลค ๖89)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมกร

ลงชื่อ

กรรมกร

ลงชื่อ

กรรมกร

(นายวสิน ไรจนบวร)

(นายศุภกฤต ชื่นใจ)

(นายคชาวุฒิ ถานะวุฒิพงษ์)

ผอ.กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลหนองใหญ่

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ