

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้า หมู่ที่ 2

โดยทำการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านเจ้า หมู่ที่ 2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

วันที่

19 มิถุนายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานตัดคันทาง								
	1.1)งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	455.00	11.04	5,023.20	1.3642	15.06	6,852.65	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1)งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	2.1.1) งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.	22.75	805.52	18,325.59	1.3642	1098.89	24,999.77	
3	งานผิวทาง								
	3.1)งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	3.1.1)ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	455.00	399.81	181,913.55	1.3642	545.42	248,166.46	
	3.1.2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(EXPANSION JOINT)	ม.	10.50	152.25	1,598.63	1.3642	207.70	2,180.84	
	3.1.3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	35.00	136.84	4,789.40	1.3642	186.68	6,533.70	
4	งานโครงสร้าง								
	4.1)งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	4.1.1)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	2.00	2,570.08	5,140.16	1.3642	3506.10	7,012.21	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1)งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด								
	5.1.1)กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	1.00	5,563.70	5,563.70	1.3642	7590.00	7,590.00	

TOTAL

316,835.64

ตัวอักษร สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบสี่สต

ปรับลด

316,835.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 222,354.23

= 0

= 13,500.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.3642

= 1.2799

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการฯ
(นายกทาวุฒิ ถานะวุฒิพงศ์)ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายจิรพันธ์ นินทวงศ์)ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายนันท์ศักดิ์ สุขญาติ)